



СМЕТА НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

" " 2018 г.

8-800-250-19-21

УТВЕРЖДАЮ: Ген. директор Палин В.В.

" " 2018 г.

8-903-730-58-31
8-903-730-57-38
8-966-175-38-94
8-800-250-19-24

Вид кровли:

Виды монтажных работ		Ед. измерения	Цена за ед. изм.	Объем работ	Сумма
	подложки под мауэрлат	м.п.	0р.		0,00р.
	системы	м.п.	0р.		0,00р.
		м ²	0р.		0,00р.
		м ²	0р.		0,00р.
	5 Монтаж поддерживающей обрешетки под утеплитель (шаг 250 мм.)	м ²	0р.		0,00р.
	6 Устройство утепления кровли (цена указана за 50 мм.)	м ²	0р.		0,00р.
	7 Утепление мауэрлата	м.п.	0р.		0,00р.
	8 Устройство гидроизоляции	м ²	0р.		0,00р.
	9 Устройство контрообрешетки	м ²	0р.		0,00р.
	10 Устройство шаговой обрешетки	м ²	0р.		0,00р.
	11 Устройство шаговой обрешетки для композитной черепицы	м ²	0р.		0,00р.
	12 Устройство шаговой обрешетки для натуральной черепицы	м ²	0р.		0,00р.
	13 Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя	м ²	0р.		0,00р.
	14 Выравнивание плоскости кровли обрешеткой	м ²	0р.		0,00р.
	15 Устройство сплошной обрешетки	м ²	0р.		0,00р.
	16 Монтаж подкладочного ковра	м ²	0р.		0,00р.
	17 Монтаж гибкой черепицы	м ²	0р.		0,00р.
	18 Монтаж доборных элементов (карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для гибкой черепицы	м.п.	0р.		0,00р.
	19 Монтаж ендового ковра	м.п.	100р.		0,00р.
	20 Монтаж композитной черепицы	м ²	0р.		0,00р.
	21 Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для композитной черепицы	м.п.	0р.		0,00р.
	22 Подъем натуральной черепицы на кровлю	т.	0р.		0,00р.
	23 Монтаж натуральной черепицы	м ²	0р.		0,00р.
	24 Монтаж доборных элементов (торцевой и коньковый элементы, планка примыкания) для натуральной черепицы	м.п.	0р.		0,00р.
	25 Монтаж металлочерепицы, профлиста	м ²	0р.		0,00р.
	26 Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для металлочерепицы, профлиста	м.п.	0р.		0,00р.
	27 Монтаж ондулина	м ²	0р.		0,00р.
	28 Монтаж ондувиллы	м ²	0р.		0,00р.
	29 Монтаж доборных элементов (торцевого, конькового, ендового элементов и планки примыкания) для ондулина, ондувиллы	м.п.	140р.		0,00р.
	30 Устройство нижней (внутренней) ендовы (обрешетка и металлический желоб)	м.п.	290р.		0,00р.
	31 Устройство вентилируемого конька и хребта	м.п.	300р.		0,00р.
	32 Монтаж ленты ПСУЛ	м.п.	20р.		0,00р.
	33 Штробление стен под примыкание	м.п.	280р.		0,00р.
	34 Монтаж снегозадержателей	м.п.	365р.		0,00р.
	35 Монтаж кровельной лестницы	м.п.	500р.		0,00р.
	36 Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания)	шт.	4 500р.		0,00р.
	37 Монтаж дымохода	шт.	1 200р.		0,00р.
	38 Изготовление металлического каркаса трубы и обшивка его профлистом	м.п.	7 000р.		0,00р.
	39 Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ	шт.	3 500р.		0,00р.
	40 Монтаж мансардного окна в готовую кровлю	шт.	4 500р.		0,00р.
	41 Изготовление каркаса для мансардного окна (если расстояние между стропилами не соответствует ширине окна)	шт.	2 500р.		0,00р.
	42 Монтаж вентканала, азуратора, антенной проходки в гибкую черепицу	шт.	700р.		0,00р.
	43 Монтаж вентканала, азуратора, антенной проходки в металлочерепицу, ондулин, профлист	шт.	1 200р.		0,00р.
	44 Устройство водосточной системы	м.п.	350р.		0,00р.
	45 Монтаж подкровельных кронштейнов желоба (либо удлинитель)	шт.	50р.		0,00р.
	46 Устройство карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм.	м.п.	280р.		0,00р.
	47 Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. пластиком	м.п.	280р.		0,00р.
	48 Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. строганой доской	м.п.	480р.		0,00р.
	49 Монтаж вент. сеток ПВХ	м.п.	100р.		0,00р.
	50 Монтаж каркасно-обшивных стен и фронтонов (монтаж каркаса)	м ²	270р.		0,00р.
	51 Монтаж доски обрешетки (не строганой) на готовый каркас	м ²	170р.		0,00р.
	52 Устройство технологической обрешетки под один слой утеплителя на деревянные стены	м ²	60р.		0,00р.
	53 Устройство технологической обрешетки под один слой утеплителя на бетонные стены	м ²	100р.		0,00р.
	54 Утепление стен (один слой 50 мм.)	м ²	80р.		0,00р.
	55 Устройство гидро-ветро защиты (гидроизоляции)	м ²	70р.		0,00р.
	56 Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг на деревянные стены	м ²	240р.		0,00р.
	57 Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг на бетонные стены	м ²	350р.		0,00р.
	58 Монтаж профильной направляющей для Holzblock'a	м ²	80р.		0,00р.
	59 Устройство плавающей (скользящей) обрешетки	м ²	350р.		0,00р.
	60 Устройство оконных и дверных откосов (OSB) и их отделка окологонной планкой	м.п.	370р.		0,00р.
	61 Устройство оконных и дверных откосов (OSB) и их отделка внешним углом цокольного сайдинга	м.п.	400р.		0,00р.
	62 Монтаж сайдинга	м ²	260р.		0,00р.
	63 Монтаж цокольного сайдинга на стены	м ²	390р.		0,00р.
	64 Монтаж цокольного сайдинга на цоколь	м ²	480р.		0,00р.
	65 Устройство горизонтальных направляющих на цоколе 1 ряд	м.п.	110р.		0,00р.
	66 Монтаж металлического сайдинга	м ²	350р.		0,00р.
	67 Монтаж блок-хауса, имитации бруса	м ²	450р.		0,00р.
	68 Монтаж вагонки	м ²	400р.		0,00р.
	69 Монтаж оконных и цокольных отливов	м.п.	170р.		0,00р.
	70 Изготовление и монтаж обсада для окна (двери)	м.п.	800р.		0,00р.
	71 Монтаж чердачной лестницы	шт.	3 000р.		0,00р.
	72 Антисептирование древесины (доски) в один слой	м ²	30р.		0,00р.
	73 Монтаж/демонтаж рамных металлических строительных лесов	м ²	80р.		0,00р.
	74 Монтаж/демонтаж деревянных строительных лесов	м ²	150р.		0,00р.
	75 Погрузка и разгрузка материала		индивидуально		0,00р.
	76 Закупка материалов		индивидуально		0,00р.
	77 Затраты на оплату общежития для проживания бригады монтажников	раб. дн./чел.	400р.		0,00р.
	78 Вывоз мусора		индивидуально		0,00р.
	79 Аренда генератора при отсутствии электричества (за рабочий день)	раб. дн.	2 000р.		0,00р.
	80 Стоимость выезда замерщика, составления смет		- 2 900р.		0,00р.
	81 Высотный коэффициент (при высоте до карниза более 8 м.)	есть/нет	к стоимости без		0,00р.
	82 Монтаж дымохода Schiedel Uni	м.п.	5 125р.		0,00р.
	83 Монтаж дымохода Schiedel Permetr	м.п.	2 960р.		0,00р.
	84 Демонтаж рубероида	м ²	25р.		0,00р.
	85 Демонтаж металлической кровли	м ²	85р.		0,00р.
	86 Демонтаж шифера	м ²	80р.		0,00р.
	87 Демонтаж ондулина	м ²	80р.		0,00р.
	88 Демонтаж натуральной черепицы	м ²	190р.		0,00р.
	89 Демонтаж шаговой обрешетки	м ²	55р.		0,00р.
	90 Демонтаж сплошной обрешетки	м ²	80р.		0,00р.
	91 Демонтаж стропильной системы	м ²	150р.		0,00р.
	92 Демонтаж утепления (всех слоев)	м ²	50р.		0,00р.
	93 Демонтаж водосточной системы	м.п.	120р.		0,00р.
			Итого:		0,00р.
			% скидка¹. Итого:		0,00р.

Составил: _____
должность, подпись (фамилия, инициалы)¹ скидка не распространяется на п. 72-78 блок "Дополнительно".

